

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di costruzione di un centro di esposizione e vendita di prodotti locali e sistemazione dell'area esterna - I lotto

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

Data, 18/12/2012

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori a base d'asta (SpCat 1) Fabbricato (Cat 1)							
1 A2	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opera d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di 2.00 dal piano di sbanc ... ta: a) in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre in terreno asciutto o bagnato. Cat 1 - Fabbricato SCAVO FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=16,83+3,55+1+6,73+1+3,55+16,83+(10,50*2)+6,20+(5,6*2)) SCAVO FONDAZIONE PILASTRI LOGGI *(lung.=8,42+6,20+8,42) SCAVO FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+7,30) SCAVO NERVATURE COLL. FONDAZIONE		87,89	2,000	1,150	202,15		
			23,04	1,000	1,150	26,50		
		2,00	9,77	1,000	1,150	22,47		
		2,33	4,00	1,000	1,150	10,72		
	SOMMANO m3					261,84	18,76	4'912,12
2 A3	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... etalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Cat 1 - Fabbricato FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=16,83+3,55+1+6,73+1+3,55+16,83+(10,50*2)+6,20+(5,6*2)) FONDAZIONE PILASTRI LOGGIA *(lung.=8,42+6,20+8,42) FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+7,30) NERVATURE COLL. FONDAZIONE CORTILE INTERNO CORTILE INTERNO LOCALI INTERNI LOCALI INTERNI LOGGIA LOGGIA CORTILE INTERNO		87,89	2,000	0,150	26,37		
			23,04	1,000	0,150	3,46		
		2,00	9,77		0,150	2,93		
		4,00	2,33	1,000	0,150	1,40		
		2,00	2,67	4,390	0,160	3,75		
		2,00	2,05	1,500	0,160	0,98		
			4,03	17,500	0,100	7,05		
		2,00	4,03	10,500	0,100	8,46		
		2,00	9,62	1,760	0,100	3,39		
			8,84	1,760	0,100	1,56		
			11,12	4,740	0,160	8,43		
	SOMMANO m3					67,78	134,16	9'093,36
3 A4	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D ... metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Cat 1 - Fabbricato FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=15,83+16,83+15,83+(3,33*2)+(10,50*2)+8,32) MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA *(lung.=(4,03+15,13+10,50)*2+9,02+17,53) FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+5,80+8,42) MURO ELEV AZIONE FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+5,50+8,42) FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,90+2,14) FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,54+2,67) PILASTRI MURO DI CINTA FONDAZIONE NERVATURE COLL. TRAVI CORDOLO SUP. MURATURA TAMP. *(lung.=15,03*2+10,50*2+17,53+9,47)		84,47	1,000	0,400	33,79		
			85,87	0,300	1,200	30,91		
			22,64	0,600	0,400	5,43		
			22,34	0,300	1,200	8,04		
		2,00	10,04	0,600	0,400	4,82		
		2,00	10,21	0,240	1,100	5,39		
		6,00	0,24	0,240	3,000	1,04		
		4,00	3,33	0,600	0,400	3,20		
			78,06	0,250	0,500	9,76		
	A RIPORTARE					102,38		14'005,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					102,38		14'005,48
4 D.0008.0001. 0003	CORDOLO SUP. MURATURA TAMP.(TIMPANI)	4,00	2,30	0,250	0,500	1,15		
	ARCO INGRESSO		3,80	0,240	0,200	0,18		
	CORDOLO SUPERIORE MURO DI CINTA *(lung.=2,42+7,05)	2,00	9,47	0,240	0,200	0,91		
	SOMMANO m3					104,62	148,01	15'484,81
	CASSEFORME in legname o metalliche per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN FONDAZIONE, PILASTRI E CORDOLI, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, cordo ... disarmo, la pulitura e il riaccatastamento; da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Cat 1 - Fabbricato							
	FONDAZIONE TAMPONATURA *(lung.=15,83+16,83+15,83+(3,33*2)+(10,50*2)+8,32)		84,47		0,400	33,79		
	MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA *(lung.=(4,03+15,13+10,50)*2+9,02+17,53)		85,87		1,200	103,04		
	FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+5,80+8,42)		22,64		0,400	9,06		
	MURO ELEVAZIONE FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+5,50+8,42)		22,34		1,200	26,81		
	FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,90+2,14)	2,00	10,04		0,400	8,03		
	FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=7,54+2,67)	2,00	10,21		1,100	22,46		
	PILASTRI MURO DI CINTA *(par.ug.=6*4)	24,00	0,24	0,240	2,800	3,87		
	PILASTRI MURO DI CINTA *(par.ug.=6*2)	12,00		0,240	0,200	0,58		
	PILASTRI MURO DI CINTA a dedurre	-2,00	0,24		3,000	-1,44		
	FONDAZIONE NERVATURE COLL. TRAVI	4,00	3,33		0,400	5,33		
	CORDOLO SUP. MURATURA TAMP. *(lung.=(4,53+14,78+10,50)*2+17,53+8,97)	2,00	86,12		0,500	86,12		
	ARCO INGRESSO (CASSERI VERTICALI)	2,00	3,80		0,200	1,52		
	ARCO INGRESSO (CASSERO FONDO)		3,80		0,260	0,99		
	CORDOLO SUPERIORE MURO DI CINTA *(lung.=2,42+7,05)	2,00	9,47		0,200	3,79		
	Sommano positivi m2					305,39		
	Sommano negativi m2					-1,44		
	SOMMANO m2					303,95	19,93	6'057,72
5 D.0001.0007. 0003	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo sp ... nto e la sistemazione superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano Cat 1 - Fabbricato							
	VESPAIO INTERNO LOCALI *(lung.=(10,52+17,53+10,52))		38,57	4,030	0,500	77,72		
	LOGGIA *(lung.=9,62+8,87+9,62)		28,11	1,760	0,500	24,74		
	SOMMANO m3					102,46	54,53	5'587,14
6 A7	RIEMPIMENTO DEI CAVI per opere e manufatti di qualsiasi tipo con materiali provenienti da cave di prestito in misto granulometrico naturale, prelevati e trasportati da qualsiasi di ... eventuali cedimenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con misto naturale da cava. Cat 1 - Fabbricato							
	FONDAZIONE TAMPONATURA - ESTERNO *(lung.=16,83+18,83+16,83+10,50+7,32+10,50+4,33+4,33)		89,47	0,500	0,400	17,89		
	FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=8,98+8,98+4,25+3,75+2,33+0,72+1,22)	2,00	30,23	0,500	0,400	12,09		
	FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=3*2,33)	2,00	6,99	0,200	0,400	1,12		
	FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=7,13+7,13)		14,26	0,500	0,400	2,85		
	FONDAZIONE TAMPONATURA - INTERNO *(lung.=2,33*2)		4,66	0,200	0,400	0,37		
	FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA							
	A RIPORTARE					34,32		41'135,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					34,32		41'135,15
7 A8	ESTERNO *(lung.=16,83*2+18,83)		52,49	0,850	0,300	13,38		
	FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA							
	ESTERNO *(lung.=10,5+7,32+10,50+4,33+4,33)		36,98	0,850	0,600	18,86		
	FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA							
	INTERNO *(lung.=8,98*2+4,25+2,33+3,75+1,22+0,72)		30,23	0,850	0,600	15,42		
	FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA							
	INTERNO *(lung.=7,13+7,13)		14,26	0,850	0,600	7,27		
	FONDAZIONE MURO IN ELEVAZIONE TAMPONATURA							
	INTERNO *(lung.=2,33*2)		4,66	0,800	0,600	2,24		
	FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+4,17+8,42+9,44+5,8+9,44+0,60*2)		46,89	0,200	0,400	3,75		
	FONDAZIONE MURO ELEVAZIONE LOGGIA *(lung.=8,42+4,17+8,42+9,44+5,8+9,44+0,60*2)		46,89	0,350	0,600	9,85		
	FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+8,10+1,67+7,30+0,6)	2,00	20,14	0,200	0,400	3,22		
	FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=2,47+0,6)	2,00	3,07	0,400	0,200	0,49		
	FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA *(H/peso=(0,2+0,6)/2)	2,00	6,20	0,400	0,400	1,98		
	FONDAZIONE ELEVAZIONE MURO DI CINTA	2,00	1,90	0,400	0,200	0,30		
	SOMMANO m3					111,08	29,81	3'311,29
8 A10	IMPERMEABILIZZAZIONE TRAVI DI FONDAZIONE E MASSETTI per applicazioni a pennello, , fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata, con elevate caratteristiche di adesione, inclinate o curve, con almeno 2 mani compreso ogni altro onere, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato							
	IMP. FONDAZIONE MURATURA - ESTERNA *(lung.=(0,20+0,40+0,35+0,3+1,2+1,2+0,35+0,4+0,2))**(larg.=(4,03+10,50)*2+9,02)		4,60	38,080		175,17		
	IMP. FONDAZIONE MURATURA - ESTERNA *(lung.=(0,20+0,40+0,35+1,2+0,65+0,35+0,4+0,2))**(larg.=(15,13)*2+17,53)		3,75	47,790		179,21		
	IMP. FONDAZIONE LOGGIA *(lung.=(0,2+0,4+0,15+1,2+0,3+1,2+0,15+0,4+0,2))**(larg.=8,42+5,80+8,42)		4,20	22,640		95,09		
	IMP. PAVIMENTO LOGGIA *(lung.=11,67+5,24+11,67)		28,58	1,800		51,44		
	IMP. FONDAZIONE MURO DI CINTA *(lung.=(0,2+0,4+0,18+1,1+0,24+1,1+0,18+0,4+0,2))**(larg.=7,54+2,67)	2,00	4,00	10,210		81,68		
	SOMMANO m2					582,59	10,85	6'321,10
	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato ... lli e dalle certificazioni di legge. PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14 Cat 1 - Fabbricato Vedere allegato computo dei ferri					8'500,00		
	SOMMANO kg					8'500,00	1,66	14'110,00
9 A11	RETE ELETTRICALDATA costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni etc.con filo FI 8, maglia 20x20 e ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato							
	ARMATURA SOTTOFONDAZIONE TAMPONATURA MAGRONE *(lung.=16,83+3,55+1+6,73+1+3,55+16,83+(10,50*2)+6,20+(5,6*2))		87,89	2,000		175,78		
	A RIPORTARE					175,78		64'877,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					175,78		64'877,54
	SOTTOFONDAZIONE NERVATURE MAGRONE	4,00	2,33	1,000		9,32		
	SOTTOFONDAZIONE PILASTRI LOGGIA MAGRONE * (lung.=8,42+6,20+8,42)		23,04	1,000		23,04		
	SOTTOFONDAZIONE MAGRONE MURO CINTA *(lung.=2,47+7,30)	2,00	9,77			19,54		
	CORTILE INTERNO	2,00	2,67	4,390		23,44		
	CORTILE INTERNO	2,00	2,05	1,500		6,15		
	LOCALI INTERNI		4,03	17,500		70,53		
	LOCALI INTERNI	2,00	4,03	10,500		84,63		
	LOGGIA	2,00	9,62	1,760		33,86		
	LOGGIA		8,84	1,760		15,56		
	CORTILE INTERNO		11,12	4,740		52,71		
	SOMMANO m2					514,56	7,54	3'879,78
10 D.0013.0003. 0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm Cat 1 - Fabbricato							
	LOCALI INTERNI	4,00	3,75	4,030		60,45		
	LOCALI INTERNI *(lung.=4,03*0,77/2)	4,00	1,55	4,030		24,99		
	BAGNI *(lung.=(4,15+2+2))		8,15	2,500		20,38		
	A DEDURRE PORTE BAGNO	-2,00	0,80	2,100		-3,36		
	A DEDURRE PORTE BAGNO	-1,00	0,90	2,100		-1,89		
	Sommano positivi m2					105,82		
	Sommano negativi m2					-5,25		
	SOMMANO m2					100,57	29,11	2'927,59
11 D.0013.0003. 0053	MURATURA IN MATTONI LATERIZI DOPPIO UNI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di mazzet ... sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 24 cm con mattoni Doppio UNI Doppio 12x24x30 Cat 1 - Fabbricato							
	MURO DI CINTA *(lung.=7,05+2,42)	2,00	9,47	2,800		53,03		
	SOMMANO m2					53,03	119,74	6'349,81
12 A16	COIBENTAZIONE TERMICA DI STRUTTURE IN C.A. ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO DENSITA' 20 kg/mc con spessore cm 4, con profilo bordi diritti e con ambo ... ,compreso fissaggi, tagli, sfridi pulizia del supporto e ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato							
	CORDOLI DI COPERTURA *(lung.=10,50*2+8,97+15,03*2+18,03)		78,06	0,540		42,15		
	CORDOLI DI COPERTURA TIMPANO *(lung.=4,53*2)		9,06	0,460		4,17		
	SOMMANO m2					46,32	54,67	2'532,31
13 A17	MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura d ... tenza al fuoco REI 180; - reazione al fuoco; compreso ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte.							
	A RIPORTARE							80'567,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'567,03
	Cat 1 - Fabbricato MURATURA ESTERNA *(lung.=10,50*2+9,47+14,83*2+18,13) MURATURA ESTERNA *(lung.=4,03*2) MURATURA ESTERNA (TIMPANO) *(lung.=(4,03*0,72)/2) A DEDURRE INFISSI ESTERNI PORTE SU LOGGIA PORTE SU LOGGIA		78,26 8,06 2,00 -10,00 -5,00 -1,00		3,250 3,370 1,200 1,200 0,900	254,35 27,16 2,90 -21,60 -13,20 -1,89		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					284,41 -36,69		
	SOMMANO m2					247,72	73,30	18'157,88
14 A18	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE in laterizio tipo coppi, poste in opera su tetto ventilato a falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la ... ari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 e ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(15,31+12,75)/2) COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(12,75+10,20)/2) COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(18,46+13,66)/2) COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(13,66+8,54)/2)	2,00 2,00	14,03 11,48 16,06 11,10	2,600 2,600 2,600 2,600		72,96 59,70 41,76 28,86		
	SOMMANO m2					203,28	40,46	8'224,71
15 A19	COPERTURA CON TEGOLE in laterizio tipo coppi, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, la formazi ... ari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 e ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato COPERTURA LOGGIA *(lung.=(10,34+8,15)/2) COPERTURA LOGGIA *(lung.=(8,84+4,14)/2) MURO DI CINTA *(lung.=(7,05+2,91))	2,00 2,00	9,25 6,49 9,96	2,480 2,480 0,350		45,88 16,10 6,97		
	SOMMANO m2					68,95	45,83	3'159,98
16 A9	IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA LOGGIA mediante posa in opera di impermeabilizzante liquido elastico di uso universale tipo Elastik o similare adatto a realizzare l'impermea ... he umidi, dato in opera con pennello o a spruzzo ogni altro onere compreso per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato COPERTURA LOGGIA *(lung.=(10,34+8,15)/2) COPERTURA LOGGIA *(lung.=(8,84+4,14)/2)	2,00	9,25 6,49	2,400 2,400		44,40 15,58		
	SOMMANO m2					59,98	12,94	776,14
17 A20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA DI COPERTURA PORTANTE CON INTRADOSSO A VISTA E STRUTTURA DI COPERTURA LOGGIA IN LEGNO realizzate in: tavolato, travi, arcarecci, falsi punto ... ogni altro onere per realizzare le strutture a perfetta regola d'arte secondo le dimensioni e gli schemi di progetto. Cat 1 - Fabbricato COPERTURA FABBRICATO E LOGGIA CORTILE INTERNO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30'191,00	30'191,00
	A R I P O R T A R E							141'076,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							141'076,74
18 A21	FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA DI STRUTTURA ISOLANTE SOTTOTEGOLA tipo ISOTEC o similari costituita da: pannello monolitico dello spessore di mm 60 composto da anima isolan ... minio per la impermeabilizzazione dei giunti medesimi e ogni onere per realizzare la struttura a perfetta regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(18,20+13,16)/2) COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(15,16+12,75)/2) COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(15,16+12,75)/2) COPERTURA A FALDE FABBRICATO *(lung.=(12,75+10,49)/2)		15,68 13,96 13,96 11,62	2,400 2,400 2,400 2,400		37,63 33,50 67,01 55,78		
	SOMMANO m2					193,92	49,35	9'569,95
19 A22	MARMI PER DAVANZALI Fornitura e posa in opera di lastra di marmo tipo granito sardo spessore cm 3 per soglie o davanzali di finestra o portafinestra, compresa la levigatura, il goc ... alta cementizia comprese le necessarie opere murarie e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato INFISSI ESTERNI *(lung.=(1,25*0,35)*10+(1,25*0,33)*5+(0,95*0,33))		6,75			6,75		
	SOMMANO m2					6,75	250,54	1'691,15
20 A24	INTONACO PER PARETI INTERNE ED ESTERNE, orizzontali e verticali, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, ... a base calce, lisciata con fratazzo metallico; compreso ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato INTONACO ESTERNO FABBRICATO *(lung.=15,16+18,16+15,16) INTONACO ESTERNO TESTATE FABBRICATO INTONACO ESTERNO TIMPANI FABBRICATO *(lung.=4,66*0,84/2) INTONACI ESTERNI SU CORTILE INTONACI ESTERNI SU CORTILE MURO DI CINTA ESTERNO MURO DI CINTA ESTERNO MURO DI CINTA ESTERNO *(H/peso=(3,56+3,10)/2) MURO DI CINTA ESTERNO *(lung.=2,67+7,3) SGUINCIO CANCELLO SGUINCIO CANCELLO *(lung.=3*3,14*1,1/2) SGUINCI INFISSI ESTERNI SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,8) SGUINCI INFISSI ESTERNI SGUINCI INFISSI ESTERNI SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*2,2) SGUINCI INFISSI ESTERNI LOCALE 1 *(lung.=(4,03*2)+(10,40*2)) LOCALE 2 *(lung.=(4,03*2)+(9,41*2)) LOCALE 3 *(lung.=(4,03*2)+(7,99*2)) LOCALE 4 *(lung.=(4,03*2)+(6,30*2)) BAGNI TRAMEZZI BAGNI TRAMEZZI BAGNI TIMPANI INTERNI *(lung.=4*0,71*2) A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 10,00 5,00 1,00 5,00 1,00 28,86 26,88 24,04 20,66 4,03 2,00 4,00 10,00 -10,00	48,48 4,66 1,96 8,84 10,50 2,93 1,53 6,20 9,97 0,27 5,18 1,20 3,60 1,20 0,90 4,40 2,10 28,86 26,88 24,04 20,66 4,03 4,00 2,00 5,68 2,40	4,520 4,000 3,92 4,870 4,870 3,560 3,560 3,330 3,000 2,500 0,270 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 2,550 2,550 5,68 1,800	219,13 37,28 3,92 43,05 102,27 20,86 10,89 41,29 59,82 1,35 1,40 3,96 11,88 1,98 0,30 7,26 0,69 109,67 102,14 91,35 78,51 61,26 20,40 20,40 56,80 -43,20			
	A R I P O R T A R E					1'064,66		152'337,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							187'492,46
24 A29	FORNITURA E POSA IN OPERA ZOCCOLINO BATTISCOPA in pezzi speciali tipo Floor Gres Rocks o similari in gres porcellanato dim. di cm 30*7.50, posto in opera con collante, compresa la ... o colorato con ossidi e la pulizia finale anche con acidi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato LOGGIA PARETE *(lung.=(10,5+8,84+10,5)) LOGGIA SGUINCI *(par.ug.=2*6) A DEDURRE PORTE A DEDURRE PORTE LOCALE 1 *(lung.=(10,4+4+10,4+4)) A DEDURRE PORTE-FINESTRA LOCALE 2 *(lung.=(4+9,41+4+9,41)) A DEDURRE PORTE-FINESTRA LOCALE 3 *(lung.=(4+7,99+4+7,99)) LOCALE 4 *(lung.=(4+6,3+4+6,3)) A DEDURRE PORTE-FINESTRA Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m		29,84			29,84		
		12,00			0,220	2,64		
		-5,00	1,20			-6,00		
		-1,00	0,90			-0,90		
			28,80			28,80		
		-2,00	1,20			-2,40		
			26,82			26,82		
		-1,00	1,20			-1,20		
			23,98			23,98		
			20,60			20,60		
			-1,20			-1,20		
						132,68		
						-11,70		
						120,98	12,66	1'531,61
25 D.0013.0013. 0153	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 Cat 1 - Fabbricato BAGNI TRAMEZZI BAGNI TRAMEZZI BAGNI A DEDURRE INFISSO ESTERNO A DEDURRE PORTE BAGNI A DEDURRE PORTE BAGNI Sommano positivi m2 Sommano negativi m2 SOMMANO m2		4,03	4,000	2,500	40,30		
		2,00	4,00		2,500	20,00		
		4,00	2,00		2,500	20,00		
		-1,00	0,90		2,100	-1,89		
		-2,00	0,80		2,100	-3,36		
		-1,00	0,90		2,100	-1,89		
						80,30		
						-7,14		
						73,16	41,81	3'058,82
26 A32	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO IN elementi di pietra locale arenaria a vista delle cornici degli infissi del prospetto esterno posati sulla cornice esistente con funzion ... tura dei giunti con boiacca di cemento e ossidi coloranti, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Cat 1 - Fabbricato CORNICE FINESTRE PROSPETTO ESTERNO *(lung.=1,60+1,80*2) SOMMANO m2	10,00	5,20	0,200		10,40		
						10,40	65,13	677,35
27 A33	SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO pino di svezia trimellare tipo porta-finestra a due ante dim 90+30*220h; delle seguenti caratteristiche: Telaio maestro della sezione di mm 68x80 circa ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato Porte finestre su patio interno	5,00		1,200	2,200	13,20		
	A R I P O R T A R E					13,20		192'760,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,20		192'760,24
	SOMMANO m2					13,20	788,88	10'413,22
28 A34	SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO pino di svezia trimellare finestra a due ante dim 120*180h; delle seguenti caratteristiche: Telaio maestro della sezione di mm 68x80 circa, anta della ... listelli in legno intermedi, comprese le opere murarie e la registrazione dell'infilso ed ogni altro onere. Cat 1 - Fabbricato Infissi esterni	10,00		1,200	1,800	21,60		
	SOMMANO m2					21,60	688,55	14'872,68
29 A36	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO verniciate color ciliegio, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 80-90-210, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete e ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infilso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato Porte bagni					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	266,22	798,66
30 A37	SERRAMENTO ESTERNO IN LEGNO pino di svezia trimellare tipo porta-finestra a due ante dim 90*220h; delle seguenti caratteristiche: Telaio maestro della sezione di mm 68x80 circa, a ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infilso ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Cat 1 - Fabbricato Porta ingresso esterna bagni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'770,04	1'770,04
31 A38	TINTEGGIATURA PER ESTERNI Realizzazione di mq 1,00 di tinteggiatura o rivestimento murale minerale ecologico ad effetto estetico pennellato "tinta a calce", tipo SANDTEX Epoca otto ... ito a regola d'arte compresi tutti i materiali occorrenti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato ESTERNO FABBRICATO *(lung.=15,16+18,16+15,16) ESTERNO TESTATE FABBRICATO ESTERNO TIMPANI FABBRICATO *(lung.=4,66*0,84/2) ESTERNI SU CORTILE *(H/peso=3+0,35) INTONACI ESTERNI SU CORTILE *(H/peso=3+0,35) MURO DI CINTA ESTERNO MURO DI CINTA ESTERNO MURO DI CINTA ESTERNO *(H/peso=(3,50+3,10)/2) MURO DI CINTA INTERNO *(lung.=2,67+7,3) SGUINCIO CANCELLO SGUINCIO CANCELLO *(lung.=3*3,14*1,1/2) SGUINCI INFISSI ESTERNI SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,8) SGUINCI INFISSI ESTERNI SGUINCI INFISSI ESTERNI SGUINCI INFISSI ESTERNI *(lung.=2*2,2) SGUINCI INFISSI ESTERNI A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2) A DEDURRE INFISSI ESTERNI		48,48 2,00 2,00 8,84 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 10,00 5,00 1,00 5,00 1,00 -10,00 -5,00 -2,00	4,46 1,96 8,84 10,50 2,93 1,53 6,20 9,97 0,27 5,18 1,20 3,60 1,20 0,90 4,40 2,10 2,40 2,40 0,90	4,460 3,960 3,350 3,350 3,500 3,500 3,300 3,000 2,500 0,270 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 1,800 2,200 2,100	216,22 36,91 3,92 29,61 70,35 20,51 10,71 40,92 59,82 1,35 1,40 3,12 9,36 1,56 0,23 5,72 0,55 -43,20 -26,40 -3,78		
	A R I P O R T A R E					438,88		220'614,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					438,88		220'614,84
32 A39	Sommano positivi m2					512,26		
	Sommano negativi m2					-73,38		
	SOMMANO m2					438,88	11,54	5'064,68
	TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE IDROREPELLENTE ANTIMUFFA E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine copolimere in dispersion ... ssativo tipo Sandtex Primer o similari, compreso l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto ed ogni altro onere.							
	Cat 1 - Fabbricato							
	LOCALE 1 *(lung.=(4,03*2)+(10,40*2))		28,86		3,800	109,67		
	LOCALE 2 *(lung.=(4,03*2)+(9,41*2))		26,88		3,800	102,14		
	LOCALE 3 *(lung.=(4,03*2)+(7,99*2))		24,04		3,800	91,35		
	LOCALE 4 *(lung.=(4,03*2)+(6,30*2))		20,66		3,800	78,51		
	BAGNI		4,03	4,000	1,300	20,96		
	TIMPANI INTERNI *(lung.=4*0,71*2)	10,00	5,68			56,80		
	A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2)	-10,00	2,40		1,800	-43,20		
	A DEDURRE INFISSI ESTERNI *(lung.=2*1,2)	-5,00	2,40		2,200	-26,40		
	A DEDURRE INFISSI ESTERNI	-2,00	0,90		2,100	-3,78		
33 A42	Sommano positivi m2					459,43		
	Sommano negativi m2					-73,38		
	SOMMANO m2					386,05	8,17	3'154,03
	TUBO FOGNA in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma Uni EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... accordi. Del diametro esterno di mm 125, spessore mm 3 e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.							
	Cat 1 - Fabbricato							
34 A43	COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	44,09	661,35
	TUBO FOGNA in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma Uni EN 1401, completo delle sigle identificative(marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del p ... accordi. Del diametro esterno di mm 250, spessore mm 3 e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.							
35 A45	Cat 1 - Fabbricato							
	SMALTIMENTO ACQUE CORTILE INTERNO		35,00			35,00		
	SOMMANO m					35,00	49,19	1'721,65
36 A50	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino o griglia in ghisa sferoidale carrabile Classe C250, dato in opera per ... e di profondità: dimensioni interne 60x60x80/100h cm, e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte.							
	Cat 1 - Fabbricato							
	POZZETTI CORTILE INTERNO FABBRICATO					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	271,27	1'356,35
	IMPIANTO CENTRALIZZATO Tv comprendente antenna a parabola sat e antenna digitale terrestre in opera conforme alle norme CEI 12-15 e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola							
	A R I P O R T A R E							232'572,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'572,90
37 D.0010.0004. 0007	d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	553,41	553,41
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TV con esclusione del cavo di trasmissione, realizzato sottotraccia con tubo FK15 FI16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, presa TV in derivazione e placca in resina, comprese opere murarie. Cat 1 - Fabbricato					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	84,40	422,00
38 A52	PUNTO PRESA TELEFONICO, realizzato sottotraccia con tubo FK15 D=16 mm, completo di scatole di derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in resina o alluminio anodizzato, comprese opere murarie e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	82,20	411,00
	IMPIANTO GENERALE DI TERRA di edificio realizzato con corda di rame nuda da 50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 2 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; ... ed espletamento pratiche ASL nonchè le opere murarie e e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'072,09	1'072,09
40 A54	QUADRO ELETTRICO TIPO per fabbricato immobiliare con centralino da incasso comprendente: centralino da incasso a 32 moduli DIN, 18 interruttori magnetotermici bipolari fino a 32 A, ... esi i cablaggi comprese opere murarie e ogni altro onere per consegnare l'opera finita secondo le normative CEI vigenti Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'159,00	2'159,00
	PUNTO LUCE dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. 1x 2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoes ... o luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					33,00		
	ILL. LOCALI INTERNI *(par.ug.=28+5) ILL. LUCE PORTICATO	33,00				12,00		
	SOMMANO cadauno					45,00	72,05	3'242,25
42 A56	PRESA DI CORRENTE data in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. fino a 1x4 mmq isolati							
	A RIPORTARE							240'432,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							240'432,65
	in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di ... le fino al quadro principale. Presa bipasso 2P+T 10/16 A e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte Cat 1 - Fabbricato LOCALE 1 LOCALE 2 E 3 LOCALE 4 BAGNI					7,00 12,00 5,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					27,00	51,70	1'395,90
43 A57	PRESA DI CORRENTE stagna classe IP55 data in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez. fino a 1x 4 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro ... principale. Presa bipasso 2P+T 10/16 A con interruttore e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato PRESE ESTERNE					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	55,76	278,80
44 A58	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CITOFONO costituito da pulsantiera esterna da incasso in alluminio anodizzato a 4 pulsanti con gruppo fonico, 4 apparecchi citofonici da parete a 2 tas ... carrabile in ghisa classe B125 e perfettamente funzionante ed ogni altro onere dare l'opera funzionale a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	709,01	709,01
45 A59	ASCIUGAMANI AUTOMATICO elettrico a pulsante con temporizzatore, durata 60 secondi. Costruito in materiale plastico, esterno in ABS, interno autoestinguente, compreso installazione a parete, collegamento elettrico ed ogni altro onere per dare l'apparecchio installato e funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato BAGNO					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	233,00	466,00
46 A60	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO costituito da collettore in tubo di rame dal diametro di mm 12.Tutti gli scarichi verranno realizzati con tubo in propilene del tipo GEBERIT ... mprese le opere murarie per realizzare i tubi sottotraccia ed ogni altro onere dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'469,01	2'469,01
47 A61	FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per esterni costituito da lanterna tipo Neri mod. PQ801A (con ottica tipo 1) o equivalente dotata del Marchio IMQ ed ENEC 03. Conform ... compresi cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante. Cat 1 - Fabbricato CORPI ILLUMINATI CORTILE ESTERNO					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		245'751,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		245'751,37
	SOMMANO cadauno					4,00	889,21	3'556,84
48 A62	FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per interni costituito da apparecchio a parete per luce diffusa tipo Victoria mod Olimpia HT 750 80T o equivalente dotata del Marchio ... compresi cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante. Cat 1 - Fabbricato Locali interni 1-2-3-4 e bagno					28,00		
	SOMMANO cadauno					28,00	279,54	7'827,12
49 A63	FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per interni con funzionamento anche in emergenza costituito da apparecchio a parete per luce diffusa tipo Victoria mod Olimpia HT 7 ... compresi cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante. Cat 1 - Fabbricato illuminazione emergenza locali					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	396,67	1'983,35
50 A64	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISERVA IDRICA DOTATO DI AUTOCLAVE costituito da n.1 elettropompa HP 1,5 posta entro apposita nicchia in muratura intonacata con sportello in lamiera zi ... ompreso scavo e rinterro, completo di coperchio in PVC ed ogni altro onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'288,00	1'288,00
51 A65	FORNITURA E POSA IN OPERA DI lavabo della serie GEMMA della ditta Scala Standard o similari con colonna di colore bianco,completi di miscelatore a leva lunga, sifone autopulente, staffe di fissaggio, curve cromate e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	215,00	430,00
52 A66	FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante costituito da apparecchio a muro tipo Disano mod. Clessidra 1547 o equivalente, conforme alle norme CEI 34 - 2,1 conforme alle norm ... compresi cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante Cat 1 - Fabbricato illuminazione loggia porticato					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	167,00	2'004,00
53 A67	FORNITURA E POSA IN OPERA DI wc completi di sedile originale della serie GEMMA della ditta Scala standard o similari, canna cromata con rosone e morsetto, staffe di fissaggio, e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato bagni m/f					2,00		
	A RIPORTARE					2,00		262'840,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		262'840,68
	SOMMANO cadauno					2,00	236,02	472,04
54 A68	FORNITURA E POSA IN OPERA DI cassetta di scarico ad incasso del tipo GEBERIT o similari del tipo con risparmio acqua comprese opere murarie e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato bagni m/f					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	143,10	286,20
55 A69	FORNITURA E POSA IN OPERA DI WC-BIDET adatto ai disabili in vetrochina, completi di sedile ergonomico e cassetta a zaino dim 80*36*h50, completo di tutti gli accessori di coman ... tata di doccetta per bidet e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte e secondo le norme vigenti. Cat 1 - Fabbricato bagno disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	950,00	950,00
56 A70	FORNITURA E POSA IN OPERA DI lavabo adatto ai disabili in vetrochina bianca predisposto per inclinazione manuale o pneumatica con completi di miscelatore a leva lunga, sifone autopulente, staffe di fissaggio, curve cromate e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato bagno disabili					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	436,00	436,00
57 A71	FORNITURA E POSA IN OPERA di rubinetto portagomma esterno, e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	80,51	80,51
58 A72	FORNITURA E POSA IN OPERA di impianto di climatizzazione costituito da n.7 pompe di calore di tipo aria-aria serie inverter costituite da: n.7 unità interne a pavimento con funzio ... lo schema di progetto, compresi collegamenti elettrici e ogni altro onere per dare l'opera funzionante a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	11'400,00	11'400,00
59 A73	PORTALE CENTINATO IN LEGNO di pino con trattamento di base con impregnante ad immersione e due mani di finitura protettiva trasparente, a doghe verticali a due ante con antina a pa ... 370*L 300. Compreso kit di manutenzione ed ogni altro onere per dare il portale perfettamente installato e funzionante. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'477,00	4'477,00
	A R I P O R T A R E							280'942,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							280'942,43
60 A74	Fornitura, trasporto e posa di ELEMENTI MASSELLI di arenaria anticata per placcaggio arco ingresso, compreso ogni onere per dare l'opera realizzata a regola d'arte Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'980,00	1'980,00
61 A76	FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORE A POLVERE CLASSE A-B-C, omologato secondo D.M. DEL 20/12/1982, compresa la staffa di ancoraggio a parete, tasseli adeguati, il cartello di indic ... ana serigrafata su lamina rifrangete ed ogni altro onere per dare l'estintore perfettamente installato a regola d'arte. Cat 1 - Fabbricato					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	110,20	551,00
62 A78	REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME ANTI INTRUSIONE costituito da : centrale di allarme con 8 zone in centale espandibili fino a 56; gettione del sistema tramite tastiera remota LED o LC ... ne antiperforazione, programmazione conteggio suonate con autoesclusione, autoprotezione all'apertura e all'esportazione. Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'150,61	2'150,61
63 A79	SCALDACQUA ELETTRICO IN ACCIAIO ZINCATO da 50 litri a triplo spessore con 10 anni di garanzia, completo di termostato ad immersione, valvole di sicurezza, collegato alla ret idric ... i allacci idrici ed elettrici ed ogni altro onere dare il tutto realizzata a regola d'arte e perfettamente funzionante. Cat 1 - Fabbricato SCALDACQUA BAGNI					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	191,00	191,00
64 A80	PUNTO LUCE per illuminazione esterna dato in opera completo di conduttori unipolari di rame interrati sez. 3 (1x 4 mmq) tipo FG7R 0.6/kV, isolati in gomma etilpropilenica sottoguai ... ro principale e ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a regola d'arte secondo le norme CEI vigenti. Cat 1 - Fabbricato ILL. ESTERNA CORTILE + CITOFONO *(par.ug.=4+1) ILL. SISTEMAZIONE ESTERNA	5,00				5,00 10,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	74,01	1'110,15
65 A150	ONERI PER ALLACCI IDRICI FOGNARI ED ELETTRICI ALLE RETI COMUNALI ED ENEL Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	862,50	862,50
66 A106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI corpo illuminante per illuminazione facciata esterna a pavimento costituito da apparecchio							
	A R I P O R T A R E							287'787,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287'787,69
67 A200	a pavimento tipo Disano mod. Floor 1620 asimmetrico a filo ... imento, i cablaggi ed ogni altro onere dare il corpo illuminante realizzato a regola d'arte e perfettamente funzionante. Cat 1 - Fabbricato punti luce esterni prospetto fabbricato					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	204,70	2'047,00
67 A200	lavori di difficile valutazione in economia Cat 1 - Fabbricato					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	376,11	376,11
68 A85	Sistemazione esterna (Cat 2) FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO PER CORTILE ESTERNO in pietra arenaria costituito da ciottoli informi con superficie e perimetro anticati dello spessore di cm 6, carrabile, ... a finale ed il trattamento finale con prodotti idonei, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte Cat 2 - Sistemazione esterna completamento area cortile prospiciente e perimetrale fabbricato * (par.ug.=250+191)	441,00				441,00		
	SOMMANO m2					441,00	95,01	41'899,41
69 A83	FORNITURA E POSA IN OPERA DI cordonata in marmo calcare anticata su due superfici con smusso dim. sez. 20*12 compreso scavo di fondazione con blocco in cls ed ogni altro onere per dar l'opera realizzata a regola d'arte. Cat 2 - Sistemazione esterna cordonate lato strada e completamento lato rio		28,00			28,00		
	SOMMANO m					28,00	52,00	1'456,00
70 Z.002	Parziale Lavori a base d'asta (SpCat 1) euro							333'566,21
	Oneri della sicurezza (SpCat 2) Oneri per la sicurezza (Cat 3)							
70 Z.002	Oneri per la sicurezza Cat 3 - Oneri per la sicurezza					1,00		
	SOMMANO A corpo					1,00	9'530,00	9'530,00
	Parziale Oneri della sicurezza (SpCat 2) euro							9'530,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							343'096,21
	T O T A L E euro							343'096,21
	----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

[illegible]

