

Comune di Pauli Arbarei
Provincia del Medio Campidano

pag. 1

COMPUTO METRICO SICUREZZA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un centro di esposizione e vendita di prodotti locali e sistemazione dell'area esterna - I lotto

COMMITTENTE: Comune di Pauli Arbarei

Data, 21/11/2012

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Cat 1)							
	Recinzioni e delimitazioni varie (SbCat 1)							
1 D.0014.0003. 0005	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 1 - Recinzioni e delimitazioni varie Area cantiere		100,00		2,000	200,00		
	SOMMANO m2					200,00	12,22	2'444,00
	Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere (SbCat 2)							
2 D.0014.0003. 0003	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu' idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere Accessi strada	2,00		3,500	2,000	14,00		
	SOMMANO m2					14,00	38,96	545,44
3 1.02.03	Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a uffici DL, mensa, spogliatoio, completo di servizi igienici, anche del tipo chimico, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento in cls; nolo per la durata dei lavoro di un mese. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere box					8,00		
	SOMMANO mesi					8,00	300,00	2'400,00
4 1.02.05	Pista per il transito pedonale eseguita con mezzo meccanico, rifinita a mano e ricoperta con ghiaietto							
	A R I P O R T A R E							5'389,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'389,44
5 1.02.07	Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere area di cantiere	1,00	8,00	4,000		32,00	4,25	136,00
	SOMMANO m2					32,00		
6 1.02.08	Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi), non dotati di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato da 16 mmq, compreso lo scavo e il successivo rinterro. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere baracche Attrezzature di cantiere varie					1,00 2,00	28,00	84,00
	SOMMANO cadauno					3,00		
7 1.02.09	Impianto di terra per cantiere, costituito da conduttore di terra in rame isolato, direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 pozzetti completi di puntazza per messa a terra. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere impianto di terra					1,00	300,00	300,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
8 1.02.10	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista in acciaio zincato tipo Mannesman da ¾, compreso gli allacci, le giunzioni, e pezzi speciali. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere rete acqua	1,00	5,00			5,00	16,50	82,50
	SOMMANO m					5,00		
9 1.02.11	Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata a vista, compreso giunzioni, pezzi speciali, e allaccio alla rete fognaria Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere rete scarico	1,00	5,00			5,00	13,60	68,00
	SOMMANO m					5,00		
10 1.02.12	Allaccio idrico ad acquedotto comunale Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere allaccio idrico					1,00	209,46	209,46
	SOMMANO a corpo					1,00		
10 1.02.12	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 100 A; costo mensile. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere mesi di funzionamento					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		6'269,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		6'269,40
11	SOMMANO mesi					8,00	25,40	203,20
1.02.13	Faro alogeno da 1500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 2 - Baraccamenti , impianti e viabilità di cantiere mesi di funzionamento per numero di fari					8,00		
	SOMMANO mesi					8,00	2,55	20,40
12	Segnaletica di sicurezza (SbCat 3)							
1.03.05	Segnaletica cantieristica da parete rettangolare in alluminio, dimensione da mm 350x125 a 500x700, distanza lettura min 4- max 16 m;. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 3 - Segnaletica di sicurezza segnaletica					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	110,00	220,00
13	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II							
D.0014.0002.0009	Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 3 - Segnaletica di sicurezza cartello	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	5,01	120,24
14	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I							
D.0014.0002.0012	Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 3 - Segnaletica di sicurezza cartello	8,00	3,00			24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	5,01	120,24
15	Presidi sanitari e gestione emergenze (SbCat 4)							
1.04.01	Pacchetto di medicazione, di cui agli artt. 28 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone in polvere; una bottiglia da gr 250 di alcool denaturato; tre fiale da cc 2 di alcool iodato all'1%; due fiale da cc 2 di ammoniac; un preparato antiustione; un rotolo di cerotto adesivo da m 1 x cm 2; due bende di garza idrofila da m 5 x cm 5 ed una da m 5 x cm 7;							
	A R I P O R T A R E							6'953,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'953,48
16 D.0014.0006. 0005	dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10x10; tre pacchetti da gr 20 di cotone idrofilo; tre spille di sicurezza; un paio di forbici; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze pacchetto medicazione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	21,45	42,90
17 1.04.03	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze servizio gestione emergenze					5,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	108,99	544,95
18 1.04.04	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze spese gestione					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	5,20	26,00
19 1.05.01	Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM 20/12/1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per la legge. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 4 - Presidi sanitari e gestione emergenze estintori portatili					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	82,00	164,00
	Sorveglianza sanitaria e igiene (SbCat 5)							
19 1.05.01	Accertamenti sanitari di base dei lavoratori. Costo semestrale. Cat 1 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SbCat 5 - Sorveglianza sanitaria e igiene accertamenti sanitari					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	37,41	74,82
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							7'806,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'806,15
20 3.01.01	DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (Cat 2) Dispositivi protezione individuale (SbCat 6) Elmetto protettivo in polietilene anti U.V. con bardatura interna regolabile in plastica, fascia antisudore, dotato di sei punti di ancoraggio e fori di aerazione otturabili, peso 375 g, conforme alla norma UNI-EN 397; costo mensile. Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale n° elmetti x mesi - operai	8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO mese					40,00	0,75	30,00
21 3.01.02	Inserto auricolare in poliuretano espanso con cordino, conforme alla norma UNI-EN 352-2, SNR 32 dB; dispenser da 200 paia. Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale dispenser da 200 paia					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	54,00	54,00
22 3.01.03	Visiera ribaltabile per elmetti, contro i rischi meccanici in policarbonato, conforme EN 166 3-1,2 - 1 B 3; costo mensile. Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale n°visierex mesi	8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO mese					40,00	3,60	144,00
23 3.01.04	Facciale filtrante per particelle solide (UNIEN 149) Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale n° facciali x mesi	8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO mese					40,00	2,00	80,00
24 3.01.05	Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme alle norme UNI-EN 388 - 407, lunghezza 28 cm; costo mensile al paio. Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale n° guanti x mesi	8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO mese					40,00	3,10	124,00
25 3.01.06	Scarpa da lavoro con dispositivo di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano monodensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI-EN 345; costo mensile al paio. Cat 2 - DSPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SbCat 6 - Dispositivi protezione individuale n° paia scarpa x mesi - operai	8,00	5,00			40,00		
	SOMMANO mese					40,00	5,15	206,00
26 3.01.07	Gilets fluorescenti gialli o arancioni da utilizzarsi durante le lavorazioni interferenti col traffico, in poliestere spalmato PVC con bande retroriflettenti, dotati di chiusura con velcro, conformi							
	A R I P O R T A R E							8'444,15

